

Meerprijzen voor levensloopgeschikt maken van vrijstaande en halfvrijstaande woning
Geldig tot kerst 2023. Bouw start maart 2024.

105f1	Slaapprogramma begane grond bouwnummer 31	€ 38.500,00
bwnr 31	<p>In plaats van een berging op de begane grond een slaapkamer en badkamer inclusief basis sanitair met douche, wandcloset en wastafel (exclusief douchemuur). Badkamer voorzien van basis wand- en vloertegelwerk. Wandtegelwerk verwerken tot plafond. Berging geïsoleerd uitvoeren op woningniveau. De berging verlengen met 2,0 meter (1,6 meter aan achterzijde en 0,4 meter aan voorzijde) en verbreed met 0,5 meter over de gehele lengte. Uitvoering (vloer- en wandafwerking) als overige slaapkamers en badkamer e.e.a. conform tekening. De stalen kanteldeur in voorzijde van de berging wordt vervangen voor dubbele openslaande bergingsdeuren. Het deurkozijn in de achtergevel van de berging komt te vervallen. In de zijgevel van de berging komt een 2-lids raamkozijn met één naar buiten draaiend raam inclusief borstwering voor in de plaats. In de berging wordt een extra mechanische ventilatiebox geplaatst met extra ventilatiepunt in de doucheruimte en in de berging. Extra elektra conform optietekening. Slaapkamer 1 krijgt een extra thermostaat. Wij adviseren bij deze optie om optie kruipluik te kiezen. Inclusief aanpassen BENG berekening, deze optie is alleen mogelijk indien de woning voldoet aan de BENG berekening i.c.m. de overige ruwbouw opties. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 150.</p>	
105f2	Slaapprogramma begane grond 2^1 kap woningen	€ 39.500,00
tweekapper	<p>In plaats van een berging op de begane grond een slaapkamer en badkamer inclusief basis sanitair met douche, wandcloset en wastafel (exclusief douchemuur). Badkamer voorzien van basis wand- en vloertegelwerk. Wandtegelwerk verwerken tot plafond. Berging geïsoleerd uitvoeren op woningniveau. De berging verlengen met 2,0 meter (1,6 meter aan achterzijde en 0,4 meter aan voorzijde) en verbreed met 0,5 meter over de gehele lengte. Uitvoering (vloer- en wandafwerking) als overige slaapkamers en badkamer e.e.a. conform tekening. De stalen kanteldeur in voorzijde van de berging wordt vervangen voor dubbele openslaande bergingsdeuren. Het deurkozijn in de achtergevel van de berging komt te vervallen. In de zijgevel van de berging komt een 2-lids raamkozijn met één naar buiten draaiend raam inclusief borstwering voor in de plaats. In de berging wordt een extra mechanische ventilatiebox geplaatst met extra ventilatiepunt in de doucheruimte en in de berging. Extra elektra conform optietekening. Slaapkamer 1 krijgt een extra thermostaat. Wij adviseren bij deze optie om optie kruipluik te kiezen. Inclusief aanpassen BENG berekening, deze optie is alleen mogelijk indien de woning voldoet aan de BENG berekening i.c.m. de overige ruwbouw opties. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 150.</p>	